

Grudziądz, 08.08.2024r.

## **Kosztorys ofertowy**

### **Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi powiatowej nr 1403C Gruta – Melno**

Zamawiający      Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,  
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

## Koszorys ofertowy - Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi powiatowej nr 1403C Gruta - Mełno

Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,315	km		
1.2	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów bitumicznych wraz z podbudową	107,000	m2		
1.3	D.01.02.02	Zdjęcie humusu gr. 20-45 cm	641,00	m2		
1.4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	256,40	m3		
1.5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	78,00	m3		
<b>2</b>		<b>Przepusty</b>				
2.1	D.03.01.01	Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 315 mm	8,00	mb		
2.2	D.03.01.01	Wykonanie ściany czołowej z kamienia polnego na zaprawie betonowej	5,00	m2		
<b>3</b>		<b>Chodnik</b>				
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	517,00	m2		
3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	517,00	m2		
3.3	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm	517,00	m2		
3.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	517,00	m2		
<b>4</b>		<b>Zjazdy z kostki</b>				
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	124,00	m2		
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	124,00	m2		
4.3	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm	124,00	m2		
4.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	124,00	m2		
4.5	D.05.03.23	Regulacja wysokościowa nawierzchni z trylinki	30,00			
<b>5</b>		<b>Elementy ulic</b>				
5.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	109,00	mb		
5.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	107,00	mb		
5.3	D.08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15	58,00	mb		
5.4	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	368,00	mb		
5.5	D.08.05.01	Prefabrykowany ściek podchodnikowy z dwóch warstw korytek ściekowych półokrągłych na ławie betonowej wraz z wybrukowaniem wylotu ścieku w obrębie skarpy i przeciwiskarpy rowu kamieniem polnym na podbudowie z betonu	3,00	kpl		
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	29,80	m3		
6.2	D.07.02.01	Przestawienie znaków pionowych	7,00	szt		
6.3	D.03.02.01	Regulacje urządzeń obcych wraz z wymianą elementów na nowe	5,00	szt		
6.4	D.09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą	298,00	m2		
					<b>Suma netto</b>	
					<b>Vat (23%)</b>	
					<b>Razem brutto</b>	