

Grudziądz, 19.05.2025r.

Kosztorys ofertowy

Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

Kosztorys ofertowy - Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz						
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,090	km		
1.2	D.01.02.02	Zdjęcie humusu gr. 10-80 cm	337,50	m2		
1.3	D.01.02.05	Rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów wraz z podbudową	169,00	m2		
1.4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	84,38	m3		
1.5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	17,00	m3		
1.6		Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	5,00	szt		
2		Chodnik				
2.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	87,00	m2		
2.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	87,00	m2		
2.3	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm	87,00	m2		
2.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	87,00	m2		
2.5		Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm na podsypce betonowej gr. 10 cm	101,50	m2		
3		Zjazdy z kostki				
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	149,00	m2		
3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	149,00	m2		
3.3	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm	149,00	m2		
3.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	149,00	m2		
4		Elementy ulic				
4.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	53,20	mb		
4.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	47,00	mb		
4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15	43,00	mb		
4.5	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	63,30	mb		
5		Organizacja ruchu				
5.1	D.07.02.01	Przestawienie znaków pionowych	2,00	szt		
6		Roboty wykończeniowe				
6.1	D.09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą	189,00	m2		
				Suma netto		
				Vat (23%)		
				Razem brutto		