

Kosztorys ofertowy - Remont drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko, w km 0+000+0+900						
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych	0,900	km		
1.2	D.01.02.02	Ścinka poboczy gr. 10 cm	820,89	m2		
1.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - ścinka poboczy	82,09	m3		
3		<b>Remont nawierzchni jezdni</b>				
	D.05.03.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	4 735,70	m2		
		Warstwa wzmacniająca z geosiatki	4 735,70	m3		
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	4 735,70	m2		
248,15	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16W	4 735,70	m2		
3.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowej SMA JENA 16 warstwa ścieralna grubości 6 cm	4 648,40	m2		
4		<b>Zjazdy bitumiczne</b>				
	D.05.03.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	226,46	m2		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	336,59	m2		
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	336,59	m2		
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	336,59	m2		
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	528,05	m2		
4.6	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowej SMA JENA 16 warstwa ścieralna grubości 5 cm	528,05	m2		
		Wjazd z kostki betonowej do regulacji	235,10	m2		
6.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	930,89	m2		
6.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	930,89	m2		
7		<b>Przepusty</b>				
7.1	D - 03.01.03	Oczyszczenie z namułu i udrożnienie przepustów rurowych o śr. 0.3 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 2/3	15,00	mb		
8		<b>Elementy ulic</b>				
		Regulacja chodników na wjazdach	285,95	m2		
8.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	58,00	mb		
8.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	22,00	mb		
		Przebudowa powierzchni chodnika z kostki betonowej	231,80	m2		
8.3	D.05.03.23	Przebudowa powierzchni parkingu z kostki betonowej	116,81	m2		
	D.05.03.23a	Przebudowa powierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej	96,61	m2		
9		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
9.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	380,00	mb		
9.3	D.06.04.01	Plantowanie i obrobienie na czysto	357,00	m2		
	D-03-02-01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych	3,00	szt		
		Umocnienie rowu (zabruk) z kamienia na warstwie betonu 10 cm	4,50	m2		
					<b>Suma netto</b>	- zł
					<b>Vat (23%)</b>	- zł
					<b>Razem brutto</b>	- zł