

Kosztorys ofertowy - Remont drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo w miejscowości Linowo metodą nakładki asfaltowej w km 2+832-3+840						
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	1,008	km		
1.2	D.01.02.02	Ścinka poboczy gr. 10 cm	1 362,00	m2		
1.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - ścinka poboczy	81,72	m3		
3		Remont nawierzchni jezdni				
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	5 241,60	m2		
	D.05.03.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	150,00	m2		
3.2	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16W 100kg/m2	5 241,60	m2		
3.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	5 140,00	m2		
3.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm	5 040,00	m2		
4		Zjazdy bitumiczne				
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	268,25	m2		
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	268,25	m2		
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	268,25	m2		
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	396,55	m2		
	D.05.03.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	98,20	m2		
4.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	298,35	m2		
4.6	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm	396,55	m2		
6		Pobocza				
6.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	1 362,00	m2		
6.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	1 362,00	m2		
7		Przepusty				
7.1	D - 03.01.03	Oczyszczenie z namułu i udrożnienie przepustów rurowych o śr. 0.3 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 2/3	12,00	mb		
7.2	D.03.01.03	Oczyszczenie z namułu i udrożnienie przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 2/3	12,00	mb		
7.3	D.03.01.03	Oczyszczenie i udrożnienie przepustu rurowego betonowego o śr. 0.2 m pod wjazdem	5,00	mb		
7.4	D.03.01.03	Oczyszczenie i udrożnienie przepustu rurowego betonowego o śr. 0.3 m pod wjazdem	6,00	mb		
8		Elementy ulic				
	D.05.03.23	Regulacja powierzchni zjazdów z kostki betonowej	60,00	m2		
8.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	8,00	mb		
8.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	30,00	mb		
9		Roboty wykończeniowe				
9.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	490,60	mb		
	D.03.01.01	Obrukowanie skarp poboczy i dna rowu kamieniem polnym na zaprawie betonowej gr. 10 cm	9,00	m2		
9.3		Plantowanie i obrobienie na czysto	425,30	m2		
		Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych	3,00	szt		
		Wymiana kęgów i pokryw na studniach	2,00	kpl		
					Suma netto	- zł
					Vat (23%)	- zł
					Razem brutto	- zł