

Przedmiar robót - Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo - Mokre

Lp	SST	Opis	Ilość	Jm
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,231	km
1.2	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów bitumicznych wraz z podbudową	115,50	m2
	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów wraz ze ściankami czołowymi - materiał przekazać Zamawiającemu	57,00	mb
1.3	D.01.02.02	Zdjęcie humusu	69,50	m3
1.4	D.01.02.02	Ścinka poboczy	231,00	mb
1.5	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	698,50	m3
1.6	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	497,00	m3
2		Remont krawędzi jezdni		
2.1	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm	142,90	m2
3		Chodnik		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	509,30	m2
3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	509,30	m2
3.3	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm	509,30	m2
3.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	137,30	m2
3.4a	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka po stronie zamawiającego w ilości 372m2	372,00	m2
4		Zjazdy z kostki		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	110,50	m2
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	110,50	m2
4.3	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm	110,50	m2
4.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	15,50	m2
4.4a	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka po stronie zamawiającego w ilości 95m2	95,00	m2
5		Stała organizacja ruchu		
5.1		Przestawienie znaków pionowych	4,00	szt
5.2	D.07.06.02	Bariery U-12a	156,00	mb
6		Elementy ulic		
6.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	41,00	mb
6.1a	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 -	150,00	mb
6.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	10,00	mb
6.2a	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 krawężniki po stronie zamawiającego w ilości 30mb	30,00	mb
6.3	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 - obrzeża po stronie zamawiającego w ilości 203mb	203,00	mb
6.4	D.08.05.01	Przelew podchodnikowy z korytek ściekowych podwójnych wraz z obrukowaniem kamieniem polnym na podbudowie z betonu	1,00	szt
6.5	D.03.02.01	Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem długości 5m średnica fi 200 mm wraz z obrukowaniem wlotu (skarpy, przeciwskarpy, dna) kamieniem polnym na podbudowie z betonu (4 m2/kpl)	2,00	kpl
6.6	D.10.01.01	Mur oporowy z elementów prefabrykowanych H=1,0m na ławie z betonu C12/15	98,00	mb
	D.03.03.01	Drenaż francuski - rura drenarska fi 160, wypełnienie drenu otoczkami 16/32, obwiednia drenu - filtr geosyntetyczny	98,00	mb
7		Przepusty		
7.1	D.03.01.01	Wykonanie przepustów fi 400 mm wraz z obrukowaniem ścian czołowych kamieniem polnym na podbudowie z betonu	10,00	mb
8		Roboty wykończeniowe		
7.1	D.06.04.01	Wykonanie rowów odprowadzających	99,00	m3
7.2	D.09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą	498,00	m2

PROJEKTANT

mgr inż. Marcin Słupski
upr. KUP/0162/PBD/16