

Grudziądz, dnia 20.03.2026 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.241.1.7.2026
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup w miejscowości Nicwałd**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z szacunkiem brakarskim należy wyciąć 13 drzew, natomiast kosztorys ofertowy wskazuje ilość 18 drzew oraz karczowanie 22. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Należy wyciąć 13 szt. drzew oraz wykarczować 15 szt. pni.

2. Zgodnie z SWZ należy wykonać 13 szt. nasadzeń zastępczych, natomiast kosztorys ofertowy wskazuje 18 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Należy wykonać nasadzenia w ilości 13 szt. drzew.

3. Dotyczy pozycji 17.3 w kosztorysie ofertowym. Czy przy regulacji wysokościowej kostki betonowej, należy wymienić ją na nową?

Odpowiedź: Tak, kostkę należy wymienić na nową.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że materiał rozbiórkowy (kostka i krawężniki) należy spaletyzować.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga układania na paletach materiału rozbiórkowego.

5. Na przekroju konstrukcyjnym widnieje, że dla rowu o pochyleniu podłużnym >3% należy umocnić rowy palisadami i narzutem kamiennym. Prosimy o wskazanie ilości palisad oraz m2, gdzie należy wykonać te umocnienie.

Odpowiedź:

2 palisady: 2,5m2 x 2 szt (km 3+230 - 3+270) str. L

3 palisady: 2,5m2 x 3 szt (km 2+480 - 2+540)str. P

3 palisady: 2,5m2 x 3 szt (km 2+480 - 2+540)str. L

K I E R O W N I K
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Rafał Zieliński