

Grudziądz, 09.06.2026

Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 1421C Mgowo - Gawłowice

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

Przedmiar robót - Remont drogi powiatowej nr 1421C Mgowo - Gawłowice				
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,367	km
1.2	D.01.02.02	Ścinka poboczy	209,60	m3
1.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	1 035,00	m3
1.4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	238,05	m3
1.5	D.01.03.25	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni	1,00	szt
2		Porzerzenie jezdni		
2.1	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na gr. 45 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	1 211,10	m2
2.2	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa o gr 20 cm	1 211,10	m2
2.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	1 064,30	m2
3		Remont nawierzchni jezdni		
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	4 070,40	m2
3.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	2 165,30	m2
3.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm	1 905,10	m2
3.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	1 835,50	m2
4		Zjazdy bitumiczne		
4.1	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na gr. 39 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	90,06	m2
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	90,06	m2
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	85,77	m2
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	159,49	m2
4.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	81,69	m2
4.6	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	77,80	m2
5		Pobocza		
5.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	598,70	m2
5.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	598,70	m2
5.3	D.06.03.02	Pobocza gruntowe	299,35	m2
6		Roboty wykończeniowe		
6.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	465,00	mb
6.2	D.06.03.02	Plantowanie i obrobienie na czysto	767,00	m2