

Grudziądz, 09.06.2026

## **Kosztorys ofertowy**

### **Remont drogi powiatowej nr 1421C Mgowo - Gawłowice**

Zamawiający      Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,  
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

**Kosztyorys ofertowy - Remont drogi powiatowej nr 1421C Mgowo - Gawlowice**

Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,367	km		
1.2	D.01.02.02	Ścinka poboczy	209,60	m3		
1.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	1 035,00	m3		
1.4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	238,05	m3		
1.5	D.01.03.25	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni	1,00	szt		
<b>2</b>		<b>Porzerzenie jezdni</b>				
2.1	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na gr. 45 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	1 211,10	m2		
2.2	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa o gr 20 cm	1 211,10	m2		
2.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	1 064,30	m2		
<b>3</b>		<b>Remont nawierzchni jezdni</b>				
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	4 070,40	m2		
3.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	2 165,30	m2		
3.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm	1 905,10	m2		
3.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	1 835,50	m2		
<b>4</b>		<b>Zjazdy bitumiczne</b>				
4.1	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na gr. 39 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	90,06	m2		
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	90,06	m2		
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	85,77	m2		
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	159,49	m2		
4.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	81,69	m2		
4.6	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	77,80	m2		
<b>5</b>		<b>Pobocza</b>				
5.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	598,70	m2		
5.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	598,70	m2		
5.3	D.06.03.02	Pobocza gruntowe	299,35	m2		
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	465,00	mb		
6.2	D.06.03.02	Plantowanie i obrobienie na czysto	767,00	m2		
		<b>Suma netto</b>				
		<b>Vat (23%)</b>				
		<b>Razem brutto</b>				