

| Kosztyorys ofertowy - Budowa peronów w ciągu drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo-Szumitowo-Fijewo (Szumitowo I) | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|-----|---------------------|-------------|
| Lp | SST | Opis | Ilość | Jm | Cena jedn | Wartość |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych | 0,04 | km | | |
| 1.2 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm. | 6,90 | m3 | | |
| 1.3 | D.01.03.02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm | 33,00 | m2 | | |
| 1.4 | D.01.03.02 | Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 | 22,00 | mb | | |
| 1.5 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | 34,80 | m3 | | |
| | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | 8,50 | m3 | | |
| 2 | | Peron | | | | |
| 2.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV | 116,00 | m2 | | |
| 2.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | 116,00 | m2 | | |
| 2.3 | D.04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm | 90,00 | m2 | | |
| 2.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | 68,00 | m2 | | |
| 2.5 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z płyt ostrzegawczych gr. 6 cm | 12,00 | m2 | | |
| 3 | | Stała organizacja ruchu | | | | |
| 3.1 | | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | 2,00 | szt | | |
| 3.2 | | Przymocowanie tablic znaków ostrzegawczych o powierzchni ponad 0.3 m2 | 2,00 | szt | | |
| 4 | | Elementy ulic | | | | |
| 4.1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | 40,00 | mb | | |
| 4.2 | D.08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | 52,00 | mb | | |
| 4.3 | | Montaż wiaty przystankowej | 1,00 | kpl | | |
| 5 | | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 5.1 | D.09.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawą | 60,00 | m2 | | |
| | | | | | Suma netto | - zł |
| | | | | | Vat (23%) | - zł |
| | | | | | Razem brutto | - zł |