

Kosztorys ofertowy - Budowa peronów w ciągu drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo-Szumitowo-Fijewo (Szumitowo I)						
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,04	km		
1.2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm.	6,90	m3		
1.3	D.01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm	33,00	m2		
1.4	D.01.03.02	Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30	22,00	mb		
1.5	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	34,80	m3		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	8,50	m3		
2		Peron				
2.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	116,00	m2		
2.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	116,00	m2		
2.3	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	90,00	m2		
2.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	68,00	m2		
2.5	D.05.03.23a	Nawierzchnia z płyt ostrzegawczych gr. 6 cm	12,00	m2		
3		Stała organizacja ruchu				
3.1		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	2,00	szt		
3.2		Przymocowanie tablic znaków ostrzegawczych o powierzchni ponad 0.3 m2	2,00	szt		
4		Elementy ulic				
4.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	40,00	mb		
4.2	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	52,00	mb		
5		Roboty wykończeniowe				
5.1	D.09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą	60,00	m2		
					Suma netto	- zł
					Vat (23%)	- zł
					Razem brutto	- zł