

Grudziądz, dnia 22.09.2026 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.241.1.24.2026

(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Remont drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązany będzie wykonać odcinek próbny o pow. 500 m² (tj. ok. 100 m długości) na drodze powiatowej nr 1376C Jankowice-Plesewo (odległość od miejsca budowy ok. 6 km). W ramach odcinka próbnego należy wykonać:

- warstwę wiążącą o grubości 4 cm
- warstwę ścieralną o grubości 4 cm
- wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
- ścinę poboczy na długości odcinka próbnego
- utwardzenie poboczy na szerokości 75 cm kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm.

2. Czy w ramach zadania należy skalkulować wycinkę drzew, czy zgodnie z przedmiarem – samo karczowanie?

Odpowiedź: Należy skalkulować samo karczowanie pni.

3. Prosimy o wskazanie średnicy pni drzew przeznaczonych do wykarczowania.

Odpowiedź: Pnie o średnicy od 75 do 100 cm.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ilość m² poszerzeń jest zgodna z kosztorysem ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Czy zakres zadania obejmuje roboty opisane w pkt 6 Opisu technicznego, tj. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz energetycznej? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości robót i średnicę rur osłonowych.

Odpowiedź: Należy przewidzieć zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi fi 160 sieci długości 27m.

7. Czy zakres zadania obejmuje opisaną na PZT w km 1+740 regulację wiaty przystankowej wraz z nawierzchnią z kostki? Proszę o uszczegółowienie zakresu robót oraz podanie powierzchni kostki brukowej do regulacji.

Odpowiedź: Należy przewidzieć regulację wysokościową wiaty przystankowej (wraz z wykonaniem nowych fundamentów) oraz regulację wysokościową nawierzchni wiaty z kotki betonowej wraz z jej obramowaniem.

8. W nawiązaniu do pozycji 11.4 KO proszę o podanie długości przykanalików oraz wyjaśnienie, czy należy brukować skarpe wylotu.

Odpowiedź: Długość przykanalików wynosi 10m. Należy przewidzieć brukowanie skarpy wylotu, zasypanie wykopu piaskiem oraz odtworzenie podbudowy.

9. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych?

Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje nasadzeń kompensacyjnych.

10. Proszę o potwierdzenie, że zakres wykonania oznakowania pionowego obejmuje wymianę jedynie znaków A-5 oraz E-2a wraz ze słupkami.

Odpowiedź: Do wymiany przewidziane są 4 znaki w tym: A-5, D-42, D-43, E-2a.

11. Na PZT nie oznaczono, jakie oznakowanie poziome należy wykonać, proszę o potwierdzenie, że do wymalowania jest 14 m² zgodnie z pozycją 11.3 KO.

Odpowiedź: Należy przewidzieć odtworzenie przejścia dla pieszych wraz z warunkowymi liniami zatrzymania zgodnie z pozycją 11.3 kosztorysu ofertowego.

12. Czy Zamawiający posiada projekt SOR?

Odpowiedź: Zamówienie obejmuje wymianę istniejącego oznakowania na nowe w związku z czym nie ma potrzeby zamieszczania stałej organizacji ruchu.

13. Prosimy o wskazanie grubości podbudowy do rozebrania wraz z kostką.

Odpowiedź: Grubość podbudowy do rozebrania wynosi 20 cm.

14. Prosimy o wskazanie grubości poboczy gruntowych oraz o informację, czy dopuszcza się ich wykonanie przy użyciu materiału z wykopów.

Odpowiedź: Grubość poboczy gruntowych 15 cm, Zamawiający dopuszcza ich wykonanie przy użyciu materiału z wykopów.

15. Prosimy o wskazanie wysokości wpustu deszczowego.

Odpowiedź: Wysokość wpustu wynosi 1,5 m.

K I E R O W N I K
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. Rafał Zieliński

podpis Kierownika Zamawiającego