

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DRÓGI POWIATOWEJ NR 1383C DĄBROWKA KROLEWSKA - GRUTA - ETAP III, zad. 1					
1		Przeput w km 4+475			
1	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNNR 6 d.1 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 15-01 d.1 0206-02	Rozbiórka rurociągów o śr. 40 cm z ręcznym wydobyciem rur 13	m		
			m	13,000	
				RAZEM	13,000
4	KNR 4-04 d.1 1103-04 1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 5 km 3	m ³		
			m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNNR 1 d.1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładoczymi 61	m ³		
			m ³	61,000	
				RAZEM	61,000
6	KNNR 11 d.1 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 49,5	m ³		
			m ³	49,500	
				RAZEM	49,500
7	KNNR 4 d.1 1306-11	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o śr. 1000/750 mm 13	m		
			m	13,000	
				RAZEM	13,000
8	KNNR 11 d.1 0702-01 adapt.	Ułożenie włókny syntetycznej - separacja podsypki 26	m ²		
			m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
9	KNR 9-11 d.1 0101-02 adapt.	Wzmocnienie podłoża gruntowego georustem trójwymiarowym heksagonalnym 26	m ²		
			m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
10	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,1 51	m ²		
			m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
11	KNNR 1 d.1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 60	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
12	KNNR 11 d.1 0501-01	Podłoża stabilizowane cementem przy ilości cementu 100 kg/m ³ - pod bruk na skarpach 3	m ³		
			m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 10 d.1 0404-01	Wykonanie bruku o grubości 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wysokość do 4 m) o powierzchniach płaskich i sterycznych 15	m ²		
			m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Przeput w km 4+564			
14	KNNR 6 d.2 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNNR 6 d.2 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 12	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNR 15-01 d.2 0206-02	Rozbiórka rurociągów o śr. 40 cm z ręcznym wydobyciem rur 13	m		
			m	13,000	
				RAZEM	13,000
17	KNR 4-04 d.2 1103-04 1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 5 km 3	m ³		
			m ³	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 63	m ³		
			m ³	63,000	
19	KNNR 11 d.2 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 51,3	m ³	RAZEM	63,000
			m ³	51,300	
20	KNNR 4 d.2 1306-11	Kanale z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o śr. 1000/750 mm 13,5	m	RAZEM	51,300
			m	13,500	
21	KNNR 11 d.2 0702-01 adapt.	Ułożenie włókny syntetycznej - separacja podsypki 27	m ²	RAZEM	13,500
			m ²	27,000	
22	KNR 9-11 d.2 0101-02 adapt.	Wzmocnienie podłoża gruntowego georusztem trójwymiarowym heksagonalnym 27	m ²	RAZEM	27,000
			m ²	27,000	
23	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,1 53	m ²	RAZEM	27,000
			m ²	53,000	
24	KNNR 1 d.2 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 65	m ²	RAZEM	53,000
			m ²	65,000	
25	KNNR 11 d.2 0501-01	Podłoża stabilizowane cementem przy ilości cementu 100 kg/m ³ - pod bruk na skarpach 3,25	m ³	RAZEM	65,000
			m ³	3,250	
26	KNNR 10 d.2 0404-01	Wykonanie bruku o grubości 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wysokość do 4 m) o powierzchniach płaskich i sferycznych 16,25	m ²	RAZEM	3,250
			m ²	16,250	
3		Dobudowa półki dla placów w istn. przepuście km 5+186			16,250
27	kalkulacja in- d.3 dywidualna	Montaż półki w istniej. przepuście 21	m		
			m	21,000	
4		Wygrozdzenia dla placów i małych zwierząt		RAZEM	21,000
28	kalkulacja in- d.4 dywidualna	Wygrozdzenia ochronno-naprowadzające dla placów z płyt polimerowych lub PE 324	m		
			m	324,000	
29	kalkulacja in- d.4 dywidualna	Ogrodzenia tymczasowe dla placów z folii polimerowej lub PE 50*2*2+50*2*2	m	RAZEM	324,000
			m	400,000	
				RAZEM	400,000