

Grudziądz, 31.08.2026r.

Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

Kosztyorys ofertowy - Remont drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd - Stare Błonowo						
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,405	km		
1.2	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika/zjazdów z kostki betonowej (do ponownego ułożenia) wraz z podbudową	498,00	m2		
1.3	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą i oporem	228,000	mb		
1.4	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą i oporem	299,000	mb		
1.5	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów fi 400 mm	38,000	mb		
1.6	D.01.02.02	Ścinka poboczy	119,00	m3		
1.7	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	863,50	m3		
1.8	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	215,88	m3		
1.9	D.01.03.25	Karczowaniem pni średnica od 75 do 100cm	9,00	szt		
1.10	D.04.02.01	Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi istniejących przewodów teletechnicznych	27,00	mb		
2		Porzerzenie jezdni				
2.1	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na gr. 45 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	469,80	m2		
2.2	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa o gr 20 cm	469,80	m2		
2.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	307,80	m2		
3		Remont nawierzchni jezdni				
3.1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o śr. gr. 17 cm	257,70	m3		
3.2	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	5 428,00	m2		
3.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm	2 730,20	m2		
3.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	2 697,80	m2		
4		Zjazdy bitumiczne				
4.1	D.04.01.01	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na gr. 39 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	371,83	m2		
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	371,83	m2		
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	354,12	m2		
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	650,26	m2		
4.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	337,26	m2		
4.6	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 4 cm	313,00	m2		
5		Zjazdy z kostki				
5.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	67,80	m2		
5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	67,80	m2		
5.3	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C 12/15 gr. 15 cm	67,80	m2		
5.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	67,80	m2		
6		Pachwina z kamienia polnego				
6.1	D.05.03.01	Przełożenie nawierzchni pachwiny z kamienia polnego	49,50	m2		
7		Przepusty pod zjazdami				
7.1	D.03.01.01	Przepusty z rur HDPE fi 400 mm (56 mb) wraz z wybrukowaniem ścian czołowych kamieniem polnym (12 szt)	1,00	kpl		
7.1	D.03.01.01	Oczyszczenie przepustu betonowego fi 400 mm	11,00	mb		
8		Chodnik z kostki				
8.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	519,60	m2		
8.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	519,60	m2		
8.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	519,60	m2		
8.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (przyjąć 50% nowego materiału)	519,60	m2		
9		Elementy ulic				
9.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15	279,00	mb		
9.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15	120,00	mb		
9.3	D.08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15	29,00	mb		
9.4	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15	360,00	mb		
10		Pobocza				
10.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	398,70	m2		
10.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	398,70	m2		
10.3	D.06.03.02	Pobocza gruntowe	283,50	m2		
11		Roboty wykończeniowe				
11.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	387,00	mb		
11.2	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe - wymiana tarczy i słupków	4,00	szt		
11.3	D.07.01.01	Oznakowanie poziome - grubowarstwowe	14,00	m2		
11.4	D.03.01.01	Wpust deszczowy wraz z przykanalikiem fi 200 mm długości po 10m, robotami towarzyszącymi oraz odtworzeniem nawierzchni	2,00	kpl		
11.5	D.07.06.02	Bariera U-12a	40,00	mb		
11.6	D.06.03.02	Plantowanie i obrobienie na czysto	1 215,00	m2		
					Suma netto	
					Vat (23%)	
					Razem brutto	